

## PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: **REMONT BUDYNKU KAPLICY W MIEJSCOWOŚCI WIELGIE**  
Obiekt lub rodzaj robót: **Roboty remontowe i renowacyjne**  
Lokalizacja: **dz. nr ewid. 660/1;  
jedn. ewid.: 101706\_2 Ostrówek,  
obr. ewid.:101706\_2.0024 Wielgie  
miejscowość Wielgie,  
gm. Ostrówek 98-311**  
Kod CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne  
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych  
45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty  
45443000-4 Roboty elewacyjne  
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  
45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń**  
Inwestor: **Parafia rzymskokatolicka pw. św. Wawrzyńca w Stolcu  
Stolec 22  
98-270 Złoczew**

## Przedmiar robót

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>		
1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1.1	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	54,20
1.2	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,62
1.3	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach	m2	46,44
1.4	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2	7,76
1.5	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste	m2	54,20
1.6	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	3,03
1.7	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	30,85
1.8	Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap	m2	77,40
1.9	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi ślepe	m2	30,32
1.10	Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi	m2	30,32
1.11	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10` cm	m2	30,32
1.12	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1` cm grubości podbudowy	m2	30,32
1.13	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	0,93
1.14	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie	m2	71,37
1.15	Furtki stalowe, ażurowe ze słupkami, słupki stalowe - rozebranie	m2	1,54
1.16	Rozebranie nawierzchni, nawierzchni z kostki betonowej, mechanicznie	m2	11,45
1.17	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15` cm	m2	84,53
2	<b>Posadzka</b>		
2.1	Podsypka z piasku	m3	12,13
2.2	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły - chudy beton C8/10	m3	3,03
2.3	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na zimno, 1` warstwa	m2	30,32
2.4	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę	m2	30,32
2.5	Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS, izolacje poziome gr. 5cm	m2	30,32
2.6	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	30,32
2.7	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone opiłkami stalowymi grubości 30` mm	m2	30,32
2.8	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1` cm ponad 25` mm	m2	30,32
2.9	Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe, powierzchnie betonowe, malowanie ręczne	m2	30,32
3	<b>Ściany</b>		
3.1	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	77,40
3.2	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod tynk	m2	77,40
3.3	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III	m2	77,40
3.4	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - pod malowanie	m2	77,40
3.5	Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową	m2	77,40
3.6	Uzupełnienie i podmurowanie zwieńczenia ścian z kamienia	m	20,90
3.7	Przeniesienie stratygraficzne - szacunkowe	obiekt	1,00
4	<b>Sufit</b>		
4.1	Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25` mm	m2	30,85
4.2	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, zaprawa cementowo-wapienna, na podłożu drewnianym, osiatkowanie na stropach	m2	30,85
4.3	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - pod malowanie	m2	30,85
4.4	Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową	m2	30,85
5	<b>Pokrycie dachowe</b>		
5.1	Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej, rozpiętość do 7.5` m	m2	41,50
5.2	Więźby dachowe wieżowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku, więzary wieżowe	m3	0,25
5.3	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej	m2	54,20
5.4	Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna mechanicznym aparatem natryskowym	m2	72,04
5.5	Mocowanie maty strukturalnej z folią paroprzepuszczalną	m2	54,20
5.6	Pokrycie dachów blachą z miedzi na rąbek podwójny, arkusze 0.70-1.00` m2, dach do 100` m2, blacha grubości 0.70` mm	m2	54,20
5.7	Obróbki blacharskie, blacha miedziana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25` cm, grubości 0,70` mm	m2	4,62
5.8	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej, półokrągłe, Fi` 12` cm	m	12,96
5.9	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej, okrągłe, Fi` 10` cm	m	6,70
6	<b>Elewacja</b>		
6.1	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	191,38
6.2	Impregnacja elewacji (ścian) preparatem ochronnym hydrofobowym, 2 warstwy, kamień naturalny	m2	191,38
7	<b>Stolarka</b>		
7.1	Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, ponad 2` m2	m2	2,85
7.2	Remont i wymiana drzwi zewnętrznych, remont skrzydeł drzwiowych	m2	3,52

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
7.3	Remont i wymiana okien oraz drzwi balkonowych remont skrzydeł okiennych pojedynczych	m2	3,51
7.4	Wykonanie drzwi tymczasowych z płyt OSB	m2	3,52
8	<b>Sprzęt montażowy</b>		
8.1	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m - 1,00 kpl	m-g	119,29
8.2	Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, bez osłony siatkowej, do 10m - 1,00 kpl	m-g	94,16
8.3	Podnośnik montażowy PHM na samochodzie	m-g	5,00
9	<b>Nawierzchnia utwardzona</b>		
9.1	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25 m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-II, transport urobku do 1 km samochodami samowładowczymi 5-10 t	m3	23,64
9.2	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t	m3	23,64
9.3	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	1,15
9.4	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	67,55
9.5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia	m2	67,55
9.6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	67,55
9.7	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości	m2	67,55
9.8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	79,00
9.9	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sześciokątne, grubość 12 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	79,00
9.10	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	0,95
9.11	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	23,65
10	<b>Ogrodzenie</b>		
10.1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-II	m3	27,95
10.2	Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijakami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych	m3	12,75
10.3	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II	m3	15,20
10.4	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km	m3	15,20
10.5	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, ławy i stopy fundamentowe zbrojone - beton C12/15	m3	15,20
10.6	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie Fi 6 mm	t	0,066
10.7	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty żebrowane Fi 12 mm	t	0,200
10.8	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m	m	54,90
10.9	Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu ceglanego	m	54,90
10.10	Ogrodzenia ażurowe z przeseł z profili zamkniętych na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.1 m, słupki z kątownika	m	54,90
10.11	Furtka 2-skrzydłowa na gotowych słupkach, wysokość 1.65 m	kpl	1,00
11	<b>Tereny zieleni</b>		
11.1	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm	szt	4,00
11.2	Sadzenie w terenie płaskim, drzewa, dół Fi 0,50x0,50 m, grunt kategorii I-III	szt	4,00
12	<b>Prace porządkowe</b>		
12.1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m3	22,75
12.2	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m3	22,75
12.3	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km	m3	22,75
12.4	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t	t	0,380
12.5	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t	t	0,380
12.6	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie prac budowlanych	m3	1,05

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
	Kosztorys	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b>				
1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>				
1.1	KNR 4-01 535/2	Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	54,20		
1.2	KNR 4-01 535/8	Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m2	4,62		
1.3	KNNRW 3 516/1	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek w odstępach	m2	46,44		
1.4	KNNRW 3 516/2	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu z desek na styk	m2	7,76		
1.5	KNNRW 3 516/6	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, więźby dachowe proste	m2	54,20		
1.6	KNR 9-29 107/1	Rozbiórka okładzin sufitowych z płyt gipsowo-kartonowych, przy powierzchni rozbiórki do 5 m2, okładzina pojedyncza	m2	3,03		
1.7	KNR 4-04 406/3	Rozebranie stropów drewnianych, podsufitki z desek otynkowanych	m2	30,85		
1.8	DC 20 118/1	Odbicie tynków ze ścian, słupów i pilastrów, z zaprawy cem-wap	m2	77,40		
1.9	KNRW 4-01 439/1	Rozebranie podłóg drewnianych oraz legarów podłogowych, podłogi ślepe	m2	30,32		
1.10	DC 20 118/6	Skucie podłoża betonowego o gr. do 15 cm za pomocą elektonarzędzi	m2	30,32		
1.11	KNR 2-31 802/3	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, grubość podbudowy 10` cm	m2	30,32		
1.12	KNR 2-31 802/4	Rozebranie podbudowy, z gruntu stabilizowanego mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 1` cm grubości podbudowy Krotność=30	m2	30,32		
1.13	KNR 4-01 350/1	Rozebranie kominów wolno stojących	m3	0,93		
1.14	KNR 2-25 308/2	Ogrodzenia z prefabrykowanych elementów żelbetowych, rozebranie	m2	71,37		
1.15	KNR 225/313/4 analogia	Furtki stalowe, ażurowe ze słupkami, słupki stalowe - rozebranie	m2	1,54		
1.16	KNNR 6/802/8 analogia	Rozebranie nawierzchni, nawierzchni z kostki betonowej, mechanicznie	m2	11,45		
1.17	KNNR 6 805/2	Rozebranie nawierzchni i chodników z płyt betonowych, nawierzchnie, wypełnienie spoin piaskiem, płyty 15` cm	m2	84,53		
2	Element	<b>Posadzka</b>				
2.1	KNR 13-12 1001/1	Podsypka z piasku	m3	12,13		
2.2	KNRW 2-02 1101/1 (1)	Podkłady betonowe, w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej, układanie ręczne, na podłożu gruntowym, beton zwykły - chudy beton C8/10	m3	3,03		
2.3	KNRW 2-02 604/5 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na zimno, 1` warstwa	m2	30,32		
2.4	KNRW 2-02 604/6 (1)	Izolacje przeciwwilgociowe, poziome, papą na lepiku na zimno, dodatek za każdą następną warstwę	m2	30,32		
2.5	KNR 9-15 401/2	Izolacje termiczne z zastosowaniem płyt styropianu EPS, izolacje poziome gr. 5cm	m2	30,32		
2.6	KNRW 2-02 606/1	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa	m2	30,32		
2.7	KNR 2-02 1106/5	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, utwardzone opiłkami stalowymi grubości 30` mm	m2	30,32		
2.8	KNR 2-02 1106/3	Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za pogrubienie posadzki o 1` cm ponad 25` mm Krotność=2	m2	30,32		
2.9	KNR BC 3/712/1 analogia	Impregnacja wzmacniająca podłoża betonowe, powierzchnie betonowe, malowanie ręczne	m2	30,32		
3	Element	<b>Ściany</b>				
3.1	ZKNR C 1 101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	77,40		
3.2	NNRNKB 2-02 1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt - pod tynk	m2	77,40		
3.3	KNR 13-12 801/2	Tynki wewnętrzne cementowo-wapienne zwykłe, kat. II, III	m2	77,40		
3.4	NNRNKB 2-02 1134/2 (1)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Ceresit CT 17 - pod malowanie	m2	77,40		
3.5	KNNRW 2 1405/3	Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową	m2	77,40		
3.6	KNR 401/327/5 analogia	Uzupełnienie i podmurowanie zwieńczenia ścian z kamienia	m	20,90		
3.7	TZKNC N-K/1 t.16-d.01	Przenoszenie stratygraficzne - szacunkowe	obiekt	1,00		
4	Element	<b>Sufit</b>				
4.1	KNR 2-22 602/3	Podsufitki drewniane, podsufitka z desek grubości 25` mm	m2	30,85		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
4.2	KNNR 3/602/4 (2) analogia	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III, zaprawa cementowo-wapienna, na podłożu drewnianym, osiatkowanie na stropach	m2	30,85		
4.3	NNRNKB 2-02 1134/1 (1)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem Ceresit CT 17 - pod malowanie	m2	30,85		
4.4	KNNRW 2 1405/3	Malowanie tynków gładkich, farbą akrylową	m2	30,85		
5	Element	<b>Pokrycie dachowe</b>				
5.1	KNRW 2-02 401/1	Więźby dachowe o układzie jętkowym z tarcicy nasyczonej, rozpiętość do 7.5 m	m2	41,50		
5.2	KNR 19-01 413/1	Więźby dachowe wieżowe o rzucie kwadratu, koła lub wieloboku, wiązary wieżowe	m3	0,25		
5.3	KNR 2-02 410/1	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyczonej	m2	54,20		
5.4	KNR 1322/402/4 analogia	Impregnacja poszycia i konstrukcji z drewna mechanicznym aparatem natryskowym	m2	72,04		
5.5	KNR 9-12 203/3 (1)	Mocowanie maty strukturalnej z folią paroprzepuszczalną	m2	54,20		
5.6	NNRNKB 2-02 527/3 (2)	Pokrycie dachów blachą z miedzi na rąbek podwójny, arkusze 0.70-1.00 m <sup>2</sup> , dach do 100 m <sup>2</sup> , blacha grubości 0.70 mm	m2	54,20		
5.7	KNNR 2 504/4 (2)	Obróbki blacharskie, blacha miedziana, przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm, grubości 0,70 mm	m2	4,62		
5.8	KNRW 2-02 523/2	Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej, półokrągłe, Fi 12 cm	m	12,96		
5.9	KNRW 2-02 530/1	Rury spustowe - montaż z gotowych elementów z blachy miedzianej, okrągłe, Fi 10 cm	m	6,70		
6	Element	<b>Elewacja</b>				
6.1	ZKNR C 1 101/2	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża	m2	191,38		
6.2	DC 19 601/6	Impregnacja elewacji (ścian) preparatem ochronnym hydrofobowym, 2 warstwy, kamień naturalny	m2	191,38		
7	Element	<b>Stolarka</b>				
7.1	KNR 2-02 1211/3	Kraty stalowe otwierane odchylnie prętowe, ponad 2 m <sup>2</sup>	m2	2,85		
7.2	KNKRB 3 702/3	Remont i wymiana drzwi zewnętrznych, remont skrzydeł drzwiowych	m2	3,52		
7.3	KNKRB 3 701/2	Remont i wymiana okien oraz drzwi balkonowych remont skrzydeł okiennych pojedynczych	m2	3,51		
7.4	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie drzwi tymczasowych z płyt OSB	m2	3,52		
8	Element	<b>Sprzęt montażowy</b>				
8.1	KNRW 2-02/16	Rusztowania rurowe wewnętrzne o wysokości do 6 m - 1,00 kpl	m-g	119,29		
8.2	KNRW 2-02/16	Rusztowania ramowe fasadowe aluminiowe, pomost szerokości 0.73 m, bez osłony siatkowej, do 10m - 1,00 kpl	m-g	94,16		
8.3	Kalkulacja indywidualna	Podnośnik montażowy PHM na samochodzie	m-g	5,00		
9	Element	<b>Nawierzchnia utwardzona</b>				
9.1	KNR 2-01 239/1 (2)	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi, łyżka 1,25 m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-II, transport urobku do 1 km samochodami samowyładowczymi 5-10 t	m3	23,64		
9.2	KNR 2-01 214/3 (1)	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t Krotność=18	m3	23,64		
9.3	KNR 2-31 107/1	Wyrównanie istniejącej podbudowy, tłuczniem sortowanym, zagęszczenie mechaniczne, średnia grubość warstwy po zagęszczeniu do 10 cm	m3	1,15		
9.4	KNR 2-31 104/5	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	67,55		
9.5	KNR 2-31 104/6	Warstwy odsączające, w korycie lub na całej szerokości drogi, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy 1 cm zagęszczenia Krotność=5	m2	67,55		
9.6	KNR 2-31 114/5	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm	m2	67,55		
9.7	KNR 2-31 114/6	Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność=5	m2	67,55		
9.8	KNR 2-31 105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	79,00		
9.9	KNNR 6 307/1	Nawierzchnie z płyt drogowych betonowych, płyty sześciokątne, grubość 12 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	79,00		
9.10	KNR 2-31 402/3	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	m3	0,95		
9.11	KNR 2-31 407/5	Obrzeża betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	23,65		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10	Element	<b>Ogrodzenie</b>				
10.1	KNR 2-01 217/1	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,15 m <sup>3</sup> , grunt kategorii I-II	m <sup>3</sup>	27,95		
10.2	KNKRB 1 213/5 (1)	Zasypanie z zagęszczeniem spycharkami, ubijkami ręcznymi i mechanicznymi, zagęszczarkami oraz walcami wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych	m <sup>3</sup>	12,75		
10.3	KNR 4-01 108/5	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi do 1 km, grunt kategorii I-II	m <sup>3</sup>	15,20		
10.4	KNR 4-01 108/8	Wywóz ziemi samochodami samowładowczymi, ziemia, dodatek za każdy następny 1 km Krotność=9	m <sup>3</sup>	15,20		
10.5	KNNRS 2 107/3	Betonowanie konstrukcji w deskowaniu systemowym drobnowymiarowym z transportem betonu pompą, ławy i stopy fundamentowe zbrojone - beton C12/15	m <sup>3</sup>	15,20		
10.6	KNNR 2 104/1	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty gładkie Fi 6 mm	t	0,066		
10.7	KNNR 2 104/4	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych, pręty zbrojone Fi 12 mm	t	0,200		
10.8	KNR 202/1801/1 analogia	Cokoły ceglane 0.25x0.25 m	m	54,90		
10.9	KNR 2-02 1801/4	Dodatek lub potrącenie za każde 10 cm różnicy wysokości cokołu ceglanego Krotność=2,5	m	54,90		
10.10	KNR 202/1803/1 analogia	Ogrodzenia ażurowe z przeseł z profili zamkniętych na słupkach stalowych obsadzonych w cokole, (rozstaw 2.40), wysokość 1.1 m, słupki z kątownika	m	54,90		
10.11	KNR 202/1808/2 analogia	Furtka 2-skrzydłowa na gotowych słupkach, wysokość 1.65 m	kpl	1,00		
11	Element	<b>Tereny zieleni</b>				
11.1	KNNR 1 101/2	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni, średnice drzew 16-25 cm	szt	4,00		
11.2	KNNR 10 604/5	Sadzenie w terenie płaskim, drzewa, dół Fi 0,50x0,50 m, grunt kategorii I-III	szt	4,00		
12	Element	<b>Prace porządkowe</b>				
12.1	KNR 2-21 101/1	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m <sup>3</sup>	22,75		
12.2	KNR 2-21 101/4	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km	m <sup>3</sup>	22,75		
12.3	KNR 2-21 101/5	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i śmieci, wywiezienie zanieczyszczeń samochodami dalsze 0,5 km Krotność=18	m <sup>3</sup>	22,75		
12.4	KNR 4-04 1107/3 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym, samochód do 5 t	t	0,380		
12.5	KNR 4-04 1107/4 (1)	Wywóz złomu z terenu rozbiórki, samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km, nakłady uzupełniające za każdy dalszy rozpoczęty 1 km odległości ponad 1 km, samochód do 5 t Krotność=9	t	0,380		
12.6	Kalkulacja indywidualna	Utylizacja odpadów niesortowanych uzyskanych w trakcie prac budowlanych	m <sup>3</sup>	1,05		

## Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
	<b>PRZEDMIAR ROBÓT</b> Koszty pośrednie: $Kp = 65,00\%R + 65,00\%S$ Zysk: $8,00\%R + 8,00\%S + 8,00\%Kp(R) + 8,00\%Kp(S)$ VAT: 23,00%	
1	<b>Roboty rozbiórkowe</b>	
2	<b>Posadzka</b>	
3	<b>Ściany</b>	
4	<b>Sufit</b>	
5	<b>Pokrycie dachowe</b>	
6	<b>Elewacja</b>	
7	<b>Stolarka</b>	
8	<b>Sprzęt montażowy</b>	
9	<b>Nawierzchnia utwardzona</b>	
10	<b>Ogrodzenie</b>	
11	<b>Tereny zieleni</b>	
12	<b>Prace porządkowe</b>	
	<b>Suma elementów kosztorysu</b>	
	<b>Razem PRZEDMIAR ROBÓT netto</b>	